





## Schritt 1






Vorher




House 1  
TAG 50

DOL 534 LPV  
16.07.2018 13:21



5.3.2 Build 15

 INSTALLATION ANZEIGEN

Funktionalität	Verbindung	
MultiStep 1	B42+B43	
MultiStep 2	B45+B46	
Heizquelle 1	B65+B66	
Heizquelle 2	B3	
Luftumwäler 1	B62+B63	





Draht an der *Anschlussstelle Heizquelle 2* **entfernen** und mit WAGO **isolieren**.

## Schritt 2








Vorher











House 1  
TAG 50

DOL 534 LPV  
16.07.2018 13:18



5.3.2 Build 15

 HEIZQUELLEN





	Wärmeregung über eigenen Sensor	Aus	
	Anzahl Heizgeräte	2	
	Heizung 1 Typ	Relais	
	Heizung 2 Typ	0-10 V	
	Heizung 1 Hilfsrelais	Nein	








**Ändern** Anzahl Heizgeräte auf 1

## Nachher



**House 1**  
TAG 50

**DOL 534 LPV**  
16.07.2018 13:19



  
5.3.2 Build 15

 **HEIZQUELLEN**



---

 **Wärmeregung über eigenen Sensor** **Aus** 



---

 **Anzahl Heizgeräte** **1** 

---

 **Heizung 1 Typ** **Relais** 





---






 **Heizung 1 Hilfsrelais** **Nein** 

---



**House 1**  
TAG 50

**DOL 534 LPV**  
16.07.2018 13:24

  
5.3.2 Build 15

 **INSTALLATION ANZEIGEN**

---





<b>Funktionalität</b>	<b>Verbindung</b>	
Drehzahlregler 1	Z1-Z8 (1)	
MultiStep 1	B42+B43	
MultiStep 2	B45+B46	
Heizquelle 1	B65+B66	
Luftumwälzer 1	B62+B63	









### Schritt 3


#### Vorher

**House 1**  
TAG 50


**DOL 534 LPV**  
16.07.2018 13:22


  
5.3.2 Build 15

 HEIZQUELLEN





Vorlaufszeit

00:10 MM:SS 





Heizgeräte 0-10V einstellen







Heizungsregelung

Sequentiell 



Heizung 1 Verteilung

60 % 



Heizung 2 Verteilung





40 %









Nach der Änderung im Schritt 2 muss das dann **SO** aussehen


#### Nachher

**House 1**  
TAG 50

**DOL 534 LPV**  
16.07.2018 13:25

  
5.3.2 Build 15

 HEIZQUELLEN



Vorlaufszeit

00:10 MM:SS 